







		Anschluss / Absicherung	Anlagen- maße in cm **	Abladen mit Gabel- stapler	Weitere Besonder- heiten / Handling
<b>Magnetpulverprüfung</b> 	Standardprüfbank	Cekon 64A / 400V* und Druckluftanschlus s	L300x B250x H250	ja / 750kg	<i>Arbeitsfläche für 2 Ladungsträger vor dem Zelt (B) nötig.</i>
	Handjoch	Schuko- Netzstecker 230 V	-	-	-
	Ferrottest	Schuko- Netzstecker 230 V	-	-	-
	Isotest	Cekon 125A / 400V*	L250x B150x H210	ja / 900kg	<i>Je nach Bauteilgröße und Gewicht ist ein Kran erforderlich.</i>
<b>Farbeindringprüfung</b> 	PT-Anlage	Cekon 32A / 400V*, Schuko- Netzstecker 230 V und Druckluftanschlus s	L450x B350x H250	ja	<i>Anlage besteht aus mehreren Einzelteilen.</i>
	manuell	Schuko- Netzstecker 230 V	-	-	-
<b>Ultraschallprüfung</b> 	Handgerät	Schuko- Netzstecker 230 V	-	-	-
<b>Wirbelstromprüfung</b> 	Handgerät	Schuko- Netzstecker 230 V	-	-	-
<b>Sichtprüfung</b> 	manuell	Schuko- Netzstecker 230 V	-	-	-
<b>Entmagnetisierung</b> 	Isotest	Cekon 125A / 400V*	L220x B150x H210	ja / 900kg	<i>Je nach Bauteilgröße und Gewicht ist ein Kran erforderlich.</i>
	Entmagnetisierungs- tunnel	Cekon 16A / 400V*	-	-	-

\* Anschluss erfolgt im Rechtsdreh Sinn

\*\* zzgl. den erforderlichen Arbeitsflächen